



Załącznik Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia Część 1 - Wykonanie prac remontowo-budowlanych w klatce schodowej nr 1, piętro 6,8,9, w budynku przy ul. Sienkiewicza 101/109.

I. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia są prace polegające na:

A. w klatce schodowej nr 1, piętro 6:

1. Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych – 50,7 m²
 2. Demontaż cokołów – 54,5 mb
 3. Zmniejszenie skrzydeł drzwiowych od strony dolnej/górnej – 3 szt.
 4. Rozebranie ścianek działowych drewnianych – 7,30 m²
 5. Wymurowanie nowych ścianek działowych z bloczków o grubości 12 cm – 3,659 m²
 6. Zakup i montaż wraz z obróbką drzwi p.poż EI – 30, o wymiarach 2050 mm x 900 mm x 1 szt.
 7. Ułożenie nadproży prefabrykowanych: 2 x kątownik 40x40 – 5,20 m
 8. Gruntowanie i przygotowanie podłoża 50,70m², oraz ułożenie na klej płytek 30x30 cm metodą kombinowaną - 50,70 m²
 9. Przygotowanie podłoża, ułożenie na klej cokolików o wysokości 10 cm, z przecinaniem płytek metodą kombinowaną oraz położenie listew narożnikowych – 58,2mb
 10. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi pasów (cokołów) o wys. do 20 cm – 54,46 m
 11. Progi i listwy metalowe – 3,0 m
 12. Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z po szpachlowaniem nierówności i jednokrotne gruntowanie emulsją – 58 m²
 13. Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie o gł. do 8 cm i śr. do 10 mm, obsadzenie kotew- 10 szt.
 14. Tynki (gładzie) gr.3mm z gipsu, pogrubienie o 2 mm z wtopieniem siatki, gruntowanie emulsją – 7,37 m²
 15. Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach i stropach - 7,37 m²
 16. Przygot. pow. pod malowanie farbami emuls. starych tynków z po szpachlowaniem nierówności – 12,55 m²
 17. Jednokrotne gruntowanie emulsją oraz dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych – 21,651 m²
 18. Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym – 10,12 m
 19. Montaż listew narożnikowych z PCV – 50,70
 20. Izolacja szczelin – wypełnienie akrylem przy listwie narożnikowej – 35mb
 21. Utylizacja odpadów i uporządkowanie terenu robót.
- Kolory farb będą każdorazowo uzgadniane i akceptowane przez Spółdzielnię przed przystąpieniem przez Wykonawcę do tego etapu prac.**

B. w klatce schodowej nr 1, piętro 8:

1. Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych – 51,30 m²
2. Demontaż cokołów – 53,9 mb
3. Zmniejszenie skrzydeł drzwiowych od strony górnej – 3 szt.
4. Rozebranie ścianek działowych drewnianych – 7,45 m²
5. Wymurowanie nowych ścianek działowych z bloczków o grubości 12 cm – 3,85 m²
6. Zakup i montaż wraz z obróbką drzwi p.poż EI – 30, o wymiarach 2050 mm x 900 mm x 1 szt.
7. Ułożenie nadproży prefabrykowanych: 2 x kątownik 40x40 – 5,20 m
8. Gruntowanie i przygotowanie podłoża 51,30m², oraz ułożenie na klej płytek 30x30 cm metodą kombinowaną – 51,30 m²



9. Przygotowanie podłoża, ułożenie na klej cokolików o wysokości 10 cm, z przecinaniem płytek metodą kombinowaną oraz położenie listew narożnikowych – 53,9 mb
10. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi pasów (cokołów) o wys. do 20 cm – 53,90 m
11. Progi i listwy metalowe – 3,0 m
12. Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z po szpachlowaniem nierówności i jednokrotne gruntowanie emulsją – 58,49 m²
13. Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie o gł. do 8 cm i śr. do 10 mm, obsadzenie kotew- 10 szt.
14. Tynki (gładzie) gr. 3 mm z gipsu, pogrubienie o 2 mm z wtopieniem siatki, gruntowanie emulsją – 7,69 m²
15. Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach i stropach - 7,69 m²
16. Przygot. pow. pod malowanie farbami emuls. starych tynków z po szpachlowaniu nierówności – 12,55 m²
17. Jednokrotne gruntowanie emulsją oraz dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych – 21,651 m²
18. Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym – 10,12 m
19. Montaż listew narożnikowych z PCV – 51,28 mb
20. Izolacja szczelin – wypełnienie akrylem przy listwie narożnikowej – 35 mb
21. Zabetonowanie betonem bruzd o przekroju do 0,03 m² w podłożach – 4,3 m
22. Utylizacja odpadów i uporządkowanie terenu robót.
Kolory farb będą każdorazowo uzgadniane i akceptowane przez Spółdzielnię przed przystąpieniem przez Wykonawcę do tego etapu prac.

C. w klatce schodowej nr 1, piętro 9:

1. Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych – 51,33 m²
2. Demontaż cokołów – 53,1 mb
3. Zmniejszenie skrzydeł drzwiowych od strony górnej – 3 szt.
4. Rozebranie ścianek działowych drewnianych – 7,44 m²
5. Wymurowanie nowych ścianek działowych z bloczków o grubości 12 cm – 3,84 m²
6. Zakup i montaż wraz z obróbką drzwi p. poź EI – 30, o wymiarach 2050 mm x 900 mm x 1 szt.
7. Ułożenie nadproży prefabrykowanych: 2 x kątownik 40x40 – 5,20 m
8. Gruntowanie i przygotowanie podłoża 51,33 m², oraz ułożenie na klej płytek 30x30 cm metodą kombinowaną – 51,33 m²
9. Przygotowanie podłoża, ułożenie na klej cokolików o wysokości 10 cm, z przecinaniem płytek metodą kombinowaną oraz położenie listew narożnikowych – 53,9 mb
10. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi pasów (cokołów) o wys. do 20 cm – 53,90 m
11. Progi i listwy metalowe – 3,0 m
12. Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z po szpachlowaniem nierówności i jednokrotne gruntowanie emulsją – 58,50 m²
13. Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie o gł. do 8 cm i śr. do 10 mm, obsadzenie kotew- 10 szt.
14. Tynki (gładzie) gr. 3 mm z gipsu, pogrubienie o 2 mm z wtopieniem siatki, gruntowanie emulsją – 7,69 m²
15. Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach i stropach - 7,69 m²
16. Przygot. pow. pod malowanie farbami emuls. starych tynków z po szpachlowaniu nierówności – 12,55 m²
17. Jednokrotne gruntowanie emulsją oraz dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych – 21,651 m²
18. Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym – 10,1 m
19. Montaż listew narożnikowych z PCV – 53,1 mb
20. Izolacja szczelin – wypełnienie akrylem przy listwie narożnikowej – 35 mb
21. Zabetonowanie betonem bruzd o przekroju do 0,03 m² w podłożach – 4,3 m
22. Utylizacja odpadów i uporządkowanie terenu robót.
Kolory farb będą każdorazowo uzgadniane i akceptowane przez Spółdzielnię przed przystąpieniem przez Wykonawcę do tego etapu prac.