



**Załącznik Nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia Część 2 - Wykonanie prac remontowo-budowlanych w klatce schodowej nr 2, piętro 12,14,15, w budynku przy ul. Sienkiewicza 101/109.**

**I. Opis przedmiotu zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia są prace polegające na:

**A. w klatce schodowej nr 2, piętro 12:**

1. Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych – 52,6 m<sup>2</sup>
  2. Demontaż cokołów – 54,8 m
  3. Zmniejszenie skrzydeł drzwiowych od strony dolnej/górnej – 3 szt.
  4. Rozebranie ścianek działowych drewnianych – 7,5 m<sup>2</sup>
  5. Wymurowanie nowych ścianek działowych z bloczków o grubości 12 cm – 3,659 m<sup>2</sup>
  6. Zakup i montaż wraz z obróbką drzwi p.poż EI – 30, o wymiarach 2050 mm x 900 mm x 1 szt.
  7. Ułożenie nadproży prefabrykowanych: 2 x kątownik 40x40 – 5,20 m
  8. Gruntowanie i przygotowanie podłoża 52,6m<sup>2</sup>, oraz ułożenie na klej płytek 30x30 cm metodą kombinowaną – 52,6 m<sup>2</sup>
  9. Przygotowanie podłoża, ułożenie na klej cokolików o wysokości 10 cm, z przecinaniem płytek metodą kombinowaną oraz położenie listew narożnikowych – 54,89m
  10. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi pasów (cokołów) o wys. do 20 cm – 54,46 mb
  11. Progi i listwy metalowe – 3,0 m
  12. Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z po szpachlowaniem nierówności i jednokrotne gruntowanie emulsją – 54,89 m<sup>2</sup>
  13. Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie o gł. do 8 cm i śr. do 10 mm, obsadzenie kotew- 10 szt.
  14. Tynki (gładzie) gr.3mm z gipsu, pogrubienie o 2 mm z wtopieniem siatki, gruntowanie emulsją – 7,69 m<sup>2</sup>
  15. Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach i stropach - 7,69 m<sup>2</sup>
  16. Przygot. pow. pod malowanie farbami emuls. starych tynków z po szpachlowaniem nierówności – 33,73 m<sup>2</sup>
  17. Jednokrotne gruntowanie emulsją oraz dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych – 50,79 m<sup>2</sup>
  18. Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym – 10,12 m
  19. Montaż listew narożnikowych z PCV – 54,89
  20. Izolacja szczelin – wypełnienie akrylem przy listwie narożnikowej – 35mb
  21. Utylizacja odpadów i uporządkowanie terenu robót.
- Kolory farb będą każdorazowo uzgadniane i akceptowane przez Spółdzielnię przed przystąpieniem przez Wykonawcę do tego etapu prac.**

**B. w klatce schodowej nr 2, piętro 14:**

1. Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych – 49,87 m<sup>2</sup>
2. Demontaż cokołów – 53,54 m
3. Zmniejszenie skrzydeł drzwiowych od strony górnej – 3 szt.
4. Rozebranie ścianek działowych drewnianych – 7,45 m<sup>2</sup>
5. Wymurowanie nowych ścianek działowych z bloczków o grubości 12 cm – 3,85 m<sup>2</sup>
6. Zakup i montaż wraz z obróbką drzwi p.poż EI – 30, o wymiarach 2050 mm x 900 mm x 1 szt.
7. Ułożenie nadproży prefabrykowanych: 2 x kątownik 40x40 – 5,20 m
8. Gruntowanie i przygotowanie podłoża 49,87m<sup>2</sup>, oraz ułożenie na klej płytek 30x30 cm metodą kombinowaną – 47,33 m<sup>2</sup>



9. Przygotowanie podłoża, ułożenie na klej cokolików o wysokości 10 cm, z przecinaniem płytek metodą kombinowaną oraz położenie listew narożnikowych – 53,5 mb
10. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi pasów (cokołów) o wys. do 20 cm – 53,50 m
11. Progi i listwy metalowe – 3,0 m
12. Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z po szpachlowaniem nierówności i jednokrotne gruntowanie emulsją – 58,49 m<sup>2</sup>
13. Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie o gł. do 8 cm i śr. do 10 mm, obsadzenie kotew- 10 szt.
14. Tynki (gładzie) gr. 3mm z gipsu, pogrubienie o 2 mm z wtopieniem siatki, gruntowanie emulsją – 7,69 m<sup>2</sup>
15. Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach i stropach - 7,69 m<sup>2</sup>
16. Przygot. pow. pod malowanie farbami emuls. starych tynków z po szpachlowaniem nierówności – 8,03 m<sup>2</sup>
17. Jednokrotne gruntowanie emulsją oraz dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych – 53,54 m<sup>2</sup>
18. Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym – 10,12 m
19. Montaż listew narożnikowych z PCV – 53,54 mb
20. Izolacja szczelin – wypełnienie akrylem przy listwie narożnikowej – 35 mb
21. Zabetonowanie betonem bruzd o przekroju do 0,03 m<sup>2</sup> w podłożach – 4,3 m
22. Utylizacja odpadów i uporządkowanie terenu robót.  
**Kolory farb będą każdorazowo uzgadniane i akceptowane przez Spółdzielnię przed przystąpieniem przez Wykonawcę do tego etapu prac.**

**C. w klatce schodowej nr 2, piętro 15:**

1. Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych – 42,58 m<sup>2</sup>
2. Demontaż cokołów – 44,32 m
3. Zmniejszenie skrzydeł drzwiowych od strony górnej – 3 szt.
4. Rozebranie ścianek działowych drewnianych – 3,77 m<sup>2</sup>
5. Wymurowanie nowych ścianek działowych z bloczków o grubości 12 cm – 3,84 m<sup>2</sup>
6. Zakup i montaż wraz z obróbką drzwi p. poź EI – 30, o wymiarach 2050 mm x 900 mm x 1 szt.
7. Ułożenie nadproży prefabrykowanych: 2 x kątownik 40x40 – 5,20 m
8. Gruntowanie i przygotowanie podłoża 42,58 m<sup>2</sup>, oraz ułożenie na klej płytek 30x30 cm metodą kombinowaną – 39,93 m<sup>2</sup>
9. Przygotowanie podłoża, ułożenie na klej cokolików o wysokości 10 cm, z przecinaniem płytek metodą kombinowaną oraz położenie listew narożnikowych – 44,32 mb
10. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi pasów (cokołów) o wys. do 20 cm – 44,32 m
11. Progi i listwy metalowe – 3,0 m
12. Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z po szpachlowaniem nierówności i jednokrotne gruntowanie emulsją – 58,50 m<sup>2</sup>
13. Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie o gł. do 8 cm i śr. do 10 mm, obsadzenie kotew- 10 szt.
14. Tynki (gładzie) gr. 3mm z gipsu, pogrubienie o 2 mm z wtopieniem siatki, gruntowanie emulsją – 7,69 m<sup>2</sup>
15. Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach i stropach - 7,69 m<sup>2</sup>
16. Przygot. pow. pod malowanie farbami emuls. starych tynków z po szpachlowaniem nierówności – 6,64 m<sup>2</sup>
17. Jednokrotne gruntowanie emulsją oraz dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych – 44,32 m<sup>2</sup>
18. Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym – 5,06 m
19. Montaż listew narożnikowych z PCV – 44,32 mb
20. Izolacja szczelin – wypełnienie akrylem przy listwie narożnikowej – 30 mb
21. Zabetonowanie betonem bruzd o przekroju do 0,03 m<sup>2</sup> w podłożach – 4,3 m
22. Utylizacja odpadów i uporządkowanie terenu robót.  
**Kolory farb będą każdorazowo uzgadniane i akceptowane przez Spółdzielnię przed przystąpieniem przez Wykonawcę do tego etapu prac.**