



Załącznik Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia Część 1 - Wykonanie prac remontowo-budowlanych w klatce schodowej nr 1, piętro 10 w budynku przy ul. Piłsudskiego 7

I. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia są prace polegające na:

A. w klatce schodowej nr 1, piętro 10:

1. Demontaż posadzki z płytek PCV i utylizacja – 49,74 m²
2. Demontaż cokołów wraz z utylizacją – 61,93 mb
3. Demontaż i utylizacja witryn aluminiowych z elementami szklanymi oraz z drzwiami szt. 2 o pow. 12,04 m²
4. Gruntowanie i przygotowanie podłoża, ułożenie na klej płytek gresowych 30x30 cm metodą kombinowaną – 49,74 m²
5. Montaż cokołków o wysokości 10 cm z płytek gresowych przecinanych metodą kombinowaną – 61,93 mb i położenie listew narożnikowych nad cokołem – 61,93 mb
6. Zmniejszenie wysokości skrzydeł drzwi przy nowym podłożu - 2 szt (jeżeli otwierają się na zewnątrz)
7. Izolacja szczelin – wypełnienie akrylem przy listwie narożnikowej – 61,93 mb
8. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi pasów (cokołów) o wys. do 20 cm – 61,93 mb
9. Montaż listew metalowych – 3,00 mb
10. Montaż listew narożnikowych z PCV na cokołach – 34,02 mb
11. Ułożenie nadproży prefabrykowanych – 4 x kątownik 40 x 40 - 5,60 mb
12. Montaż drzwi stalowych pełnych (90 x 201) w klasie ogniowej EI-30 z obróbką i jej malowaniem – 2 szt. (7,38 m²)
13. Obróbka szczelin akrylem przy listwie – 61,93 mb
14. Przygotowanie powierzchni, gruntowanie, szpachlowanie nierówności, siatka, gładź gipsowa i malowanie dwukrotne farbą emulsyjną wewnętrzną - 47,81 m²
15. Demontaż 2 ścianek działowych (drewno) - 7,07 m²
16. Wymurowanie 2 ścianek z bloczków betonowych o gr. 12 cm - 7,07 m²
17. Zabetonowanie betonem bruzd o przekroju do 0,03 m² w podłożach – 0,44 m²
18. Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym – 10,32 mb
19. Utylizacja odpadów i uporządkowanie terenu robót.

Kolory farb będą każdorazowo uzgadniane i akceptowane przez Spółdzielnię przed przystąpieniem przez Wykonawcę do tego etapu prac.