



Załącznik Nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia Część 2 - Wykonanie prac remontowo-budowlanych w klatce schodowej nr 3, piętro 18,19,20 w budynku przy ul. Piotrkowskiej 182

I. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia są prace polegające na:

A. w klatce schodowej nr 3, piętro 18:

1. Demontaż posadzki z płytek PCV i utylizacja – 51,94 m²
2. Demontaż cokołów wraz z utylizacją – 65,25 mb
3. Demontaż i utylizacja witryn aluminiowych z elementami szklanymi – szt. 2 o pow: 11,40 m²
4. Gruntowanie i przygotowanie podłoża, ułożenie na klej płytek gresowych 30x30 cm metodą kombinowaną - 51,94 m²
5. Montaż cokołów o wysokości 10 cm z płytek gresowych przecinanych metodą kombinowaną - 65,25 mb i położenie listew narożnikowych nad cokołem – 65,25 mb
6. Izolacja szczelin – wypełnienie akrylem przy listwie narożnikowej – 65,25 mb
7. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi pasów (cokołów) o wys. do 20 cm – 65,25 mb
8. Montaż listew metalowych – 3,00 mb
9. Montaż listew narożnikowych z PCV na cokołach – 65,25 mb
10. Ułożenie nadproży prefabrykowanych – 4 x kątownik 40 x 40 - 5,60 mb
11. Montaż drzwi stalowych pełnych (90 x 201) w klasie ogniowej EI-30 z obróbką i jej malowaniem – 2 szt. (7,68 m²)
12. Obróbka szczelin akrylem przy listwie – 65,25 mb
13. Przygotowanie powierzchni, gruntowanie, szpachlowanie nierówności, siatka, gładź gipsowa i malowanie dwukrotne farbą emulsyjną wewnętrzną - 48,10 m²
14. Demontaż ścianek działowych (drewno) - 7,26 m²
15. Wymurowanie 2 ścianek z bloczków betonowych o gr. 12 cm - 7,26 m²
16. Zabetonowanie betonem bruzd o przekroju do 0,03 m² w podłożach – 0,45 m²
17. Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym – 13,15 mb
18. Utylizacja odpadów i uporządkowanie terenu robót.
Kolory farb będą każdorazowo uzgadniane i akceptowane przez Spółdzielnię przed przystąpieniem przez Wykonawcę do tego etapu prac.

B. w klatce schodowej nr 3, piętro 19:

1. Demontaż posadzki z płytek PCV i utylizacja – 50,29 m²
2. Demontaż cokołów wraz z utylizacją – 63,65 mb
3. Demontaż i utylizacja witryn aluminiowych z elementami szklanymi – szt. 2 o pow: 11,42 m²
4. Gruntowanie i przygotowanie podłoża, ułożenie na klej płytek gresowych 30x30 cm metodą kombinowaną - 50,29 m²



5. Montaż cokołów o wysokości 10 cm z płytek gresowych przecinanych metodą kombinowaną - 63,65 mb i położenie listew narożnikowych nad cokołem – 63,65 mb
6. Zmniejszenie wysokości skrzydeł drzwi przy nowym podłożu - 3 szt (jeżeli otwierają się na zewnątrz)
7. Izolacja szczelin – wypełnienie akrylem przy listwie narożnikowej – 63,65 mb
8. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi pasów (cokołów) o wys. do 20 cm – 63,65 mb
9. Montaż listew metalowych – 3,00 mb
10. Montaż listew narożnikowych z PCV na cokołach – 63,65 mb
11. Ułożenie nadproży prefabrykowanych – 4 x kątownik 40 x 40 - 5,60 mb
12. Montaż drzwi stalowych pełnych (90 x 201) w klasie ogniowej EI-30 z obróbką i jej malowaniem – 2 szt (7,68 m²)
13. Obróbka szczelin akrylem przy listwie – 63,65 mb
14. Przygotowanie powierzchni, gruntowanie, szpachlowanie nierówności, siatka, gładź gipsowa i malowanie dwukrotne farbą emulsyjną wewnętrzną - 48,20 m²
15. Demontaż ścianek działowych (drewno) - 7,23 m²
16. Wymurowanie 2 ścianek z bloczków betonowych o gr. 12 cm - 7,23 m²
17. Zabetonowanie betonem bruzd o przekroju do 0,03 m² w podłożach – 0,50 m²
18. Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym – 13,20 mb
19. Utylizacja odpadów i uporządkowanie terenu robót.
Kolory farb będą każdorazowo uzgadniane i akceptowane przez Spółdzielnię przed przystąpieniem przez Wykonawcę do tego etapu prac.

C. w klatce schodowej nr 3, piętro 20:

1. Demontaż posadzki z płytek PCV i utylizacja – 38,49 m²
2. Demontaż cokołów wraz z utylizacją – 48,15 mb
3. Demontaż i utylizacja witryn aluminiowych z elementami szklanymi – szt. 2 o pow: 11,42 m²
4. Gruntowanie i przygotowanie podłoża, ułożenie na klej płytek gresowych 30x30 cm metodą kombinowaną - 38,49 m²
5. Montaż cokołów o wysokości 10 cm z płytek gresowych przecinanych metodą kombinowaną - 48,15 mb i położenie listew narożnikowych nad cokołem – 48,15 mb
6. Zmniejszenie wysokości skrzydeł drzwi przy nowym podłożu - 1 szt (jeżeli otwierają się na zewnątrz)
7. Izolacja szczelin – wypełnienie akrylem przy listwie narożnikowej – 48,15 mb
8. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi pasów (cokołów) o wys. do 20 cm – 48,15 mb
9. Montaż listew metalowych – 3,00 mb
10. Montaż listew narożnikowych z PCV na cokołach – 48,15 mb
11. Ułożenie nadproży prefabrykowanych – 2 x kątownik 40 x 40 - 2,80 mb
12. Montaż drzwi stalowych pełnych (90 x 201) w klasie ogniowej EI-30 z obróbką i jej malowaniem – 1 szt (3,69 m²)
13. Obróbka szczelin akrylem przy listwie – 48,15 mb
14. Przygotowanie powierzchni, gruntowanie, szpachlowanie nierówności, siatka, gładź gipsowa i malowanie dwukrotne farbą emulsyjną wewnętrzną - 41,07 m²
15. Demontaż ścianek działowych (drewno) - 3,73 m²
16. Wymurowanie ścianek z bloczków betonowych o gr. 12 cm - 3,73 m²
17. Zabetonowanie betonem bruzd o przekroju do 0,03 m² w podłożach – 0,45 m²



18. Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym – 7,89 mb

19. Utylizacja odpadów i uporządkowanie terenu robót.

Kolory farb będą każdorazowo uzgadniane i akceptowane przez Spółdzielnię przed przystąpieniem przez Wykonawcę do tego etapu prac.