



Załącznik Nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia Część 2 - Wykonanie prac remontowo-budowlanych w klatce schodowej nr 2, piętro 8, 20 w budynku przy al. Piłsudskiego 7

I. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia są prace polegające na:

A. w klatce schodowej nr 2, piętro 8:

1. Demontaż posadzki z płytek PCV i utylizacja – 48,91 m²
2. Demontaż cokołów wraz z utylizacją – 67,47 mb
3. Demontaż i utylizacja witryn aluminiowych z elementami szklanymi oraz z drzwiami szt. 2 o pow. 11.08 m²
4. Gruntowanie i przygotowanie podłoża, ułożenie na klej płytek gresowych 30x30 cm metodą kombinowaną – 48,91 m²
5. Montaż cokołów o wysokości 10 cm z płytek gresowych przecinanych metodą kombinowaną – 67,47 mb i położenie listew narożnikowych nad cokołem – 67,47 mb
6. Zmniejszenie wysokości skrzydeł drzwi przy nowym podłożu - 3 szt (jeżeli otwierają się na zewnątrz)
7. Izolacja szczelin – wypełnienie akrylem przy listwie narożnikowej – 67,47 mb
8. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi pasów (cokołów) o wys. do 20 cm – 67,47 mb
9. Montaż listew metalowych – 3,00 mb
10. Montaż listew narożnikowych z PCV na cokołach – 65,25 mb
11. Ułożenie nadproży prefabrykowanych – 4 x kątownik 40 x 40 - 5,60 mb
12. Montaż drzwi stalowych pełnych (90 x 201) w klasie ogniowej EI-30 z obróbką i jej malowaniem – 2 szt. (7,68 m²)
13. Obróbka szczelin akrylem przy listwie – 67,47 mb
14. Przygotowanie powierzchni, gruntowanie, szpachlowanie nierówności, siatka, gładź gipsowa i malowanie dwukrotne farbą emulsyjną wewnętrzną - 58,13 m²
15. Demontaż 2 ścianek działowych (drewno) - 12,28 m²
16. Wymurowanie 2 ścianek z bloczków betonowych o gr. 12 cm - 12,28 m²
17. Zabetonowanie betonem bruzd o przekroju do 0,03 m² w podłożach – 0,44 m²
18. Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym – 12,90 mb
19. Utylizacja odpadów i uporządkowanie terenu robót.

Kolory farb będą każdorazowo uzgadniane i akceptowane przez Spółdzielnię przed przystąpieniem przez Wykonawcę do tego etapu prac.

B. w klatce schodowej nr 2, piętro 20:

1. Demontaż posadzki z płytek PCV i utylizacja – 40,33 m²
2. Demontaż cokołów wraz z utylizacją – 56,44 mb
3. Demontaż i utylizacja witryn aluminiowych z elementami szklanymi oraz z drzwiami szt. 2 o pow. 12,20 m²
4. Gruntowanie i przygotowanie podłoża, ułożenie na klej płytek gresowych 30x30 cm metodą kombinowaną – 40,33 m²



5. Montaż cokołów o wysokości 10 cm z płytek gresowych przecinanych metodą kombinowaną - 56,44 mb i położenie listew narożnikowych nad cokołem – 56,44 mb
6. Zmniejszenie wysokości skrzydeł drzwi przy nowym podłożu - 3 szt (jeżeli otwierają się na zewnątrz)
7. Izolacja szczelin – wypełnienie akrylem przy listwie narożnikowej – 56,44 mb
8. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi pasów (cokołów) o wys. do 20 cm – 56,44 mb
9. Montaż listew metalowych – 3,00 mb
10. Montaż listew narożnikowych z PCV na cokołach – 56,44 mb
11. Ułożenie nadproży prefabrykowanych – 2 x kątownik 40 x 40 - 2,80 mb
12. Montaż drzwi stalowych pełnych (90 x 201) w klasie ogniowej EI-30 z obróbką i jej malowaniem – 1 szt (3,84 m²)
13. Obróbka szczelin akrylem przy listwie – 56,44 mb
14. Przygotowanie powierzchni, gruntowanie, szpachlowanie nierówności, siatka, gładź gipsowa i malowanie dwukrotne farbą emulsyjną wewnętrzną - 41,03 m²
15. Demontaż ścianek działowych (drewno) - 3,64 m²
16. Wymurowanie ścianek z bloczków betonowych o gr. 12 cm - 3,64 m²
17. Wymurowanie ścianki działowej z bloczków betonowych o grubości 12 cm w części ślepej korytarza z drzwiami ppoż. EI-30 i szerokości 90 cm
18. Zabetonowanie betonem bruzd o przekroju do 0,03 m² w podłożach – 0,45 m²
19. Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym – 7,83 mb
20. Utylizacja odpadów i uporządkowanie terenu robót.

Kolory farb będą każdorazowo uzgadniane i akceptowane przez Spółdzielnię przed przystąpieniem przez Wykonawcę do tego etapu prac.