



Załącznik Nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia Część 3 - Wykonanie prac remontowo-budowlanych w klatce schodowej nr 6, piętro 8 w budynku przy ul. Piotrkowskiej 182

I. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia są prace polegające na:

A. w klatce schodowej nr 6, piętro 8:

1. Demontaż posadzki z płytek PCV i utylizacja – 51,10 m²
2. Demontaż cokołów wraz z utylizacją – 64,15 mb
3. Gruntowanie i przygotowanie podłoża, ułożenie na klej płytek gresowych 30x30 cm metodą kombinowaną - 51,10 m²
4. Montaż cokołów o wysokości 10 cm z płytek gresowych przecinanych metodą kombinowaną - 64,15 mb i położenie listew narożnikowych nad cokołem – 64,15 mb
5. Izolacja szczelin – wypełnienie akrylem przy listwie narożnikowej – 64,15 mb
6. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi pasów (cokołów) o wys. do 20 cm – 64,15 mb
7. Montaż listew metalowych – 3,00 mb
8. Montaż listew narożnikowych z PCV na cokołach – 64,15 mb
9. Ułożenie nadproży prefabrykowanych – 4 x kątownik 40 x 40 - 5,60 mb
10. Montaż drzwi stalowych pełnych (90 x 201) w klasie ogniowej EI-30 z obróbką i jej malowaniem – 2 szt. (7,38 m²)
11. Obróbka szczelin akrylem przy listwie – 64,15 mb
12. Przygotowanie powierzchni, gruntowanie, szpachlowanie nierówności, siatka, gładź gipsowa i malowanie dwukrotne farbą emulsyjną wewnętrzną - 40,77 m²
13. Demontaż ścianek działowych (drewno) - 3,66 m²
14. Wymurowanie ścianek z bloczków betonowych o gr. 12 cm - 3,66 m²
15. Zabetonowanie betonem bruzd o przekroju do 0,03 m² w podłożach – 0,38 m²
16. Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym – 10,48 mb
17. Utylizacja odpadów i uporządkowanie terenu robót.

Kolory farb będą każdorazowo uzgadniane i akceptowane przez Spółdzielnię przed przystąpieniem przez Wykonawcę do tego etapu prac.