



Załącznik Nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia Część 3 - Wykonanie prac remontowo-budowlanych w klatce schodowej nr 3, piętro 5, 6, 8, 9, 17, 21 w budynku przy al. Piłsudskiego 7

I. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia są prace polegające na:

A. w klatce schodowej nr 3, piętro 5:

1. Demontaż posadzki z płytek PCV i utylizacja – 46,45 m²
2. Demontaż cokołów wraz z utylizacją – 61,33 mb
3. Demontaż i utylizacja witryn aluminiowych z elementami szklanymi oraz z drzwiami szt. 2 o pow. 11,04 m²
4. Gruntowanie i przygotowanie podłoża, ułożenie na klej płytek gresowych 30x30 cm metodą kombinowaną - 46,45 m²
5. Montaż cokołów o wysokości 10 cm z płytek gresowych przecinanych metodą kombinowaną - 61,33 mb i położenie listew narożnikowych nad cokołem – 61,33 mb
6. Zmniejszenie wysokości skrzydeł drzwi przy nowym podłożu – 3 szt. (jeżeli otwierają się na zewnątrz)
7. Izolacja szczelin – wypełnienie akrylem przy listwie narożnikowej – 61,33 mb
8. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi pasów (cokołów) o wys. do 20 cm – 61,33 mb
9. Montaż listew metalowych – 3,00 mb
10. Montaż listew narożnikowych z PCV na cokołach – 61,33 mb
11. Ułożenie nadproży prefabrykowanych – 4 x kątownik 40 x 40 - 5,60 mb
12. Montaż drzwi stalowych pełnych (90 x 201) w klasie ogniowej EI-30 z obróbką i jej malowaniem – 2 szt. (7,38 m²)
13. Obróbka szczelin akrylem przy listwie – 61,33 mb
14. Przygotowanie powierzchni, gruntowanie, szpachlowanie nierówności, siatka, gładź gipsowa i malowanie dwukrotne farbą emulsyjną wewnętrzną - 47,33 m²
15. Demontaż 2 ścianek działowych (drewno) - 7,10 m²
16. Wymurowanie 2 ścianek z bloczków betonowych o gr. 12 cm - 7,10 m²
17. Zabetonowanie betonem bruzd o przekroju do 0,03 m² w podłożach – 0,43 m²
18. Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym – 10,40 mb
19. Utylizacja odpadów i uporządkowanie terenu robót.

Kolory farb będą każdorazowo uzgadniane i akceptowane przez Spółdzielnię przed przystąpieniem przez Wykonawcę do tego etapu prac.

B. w klatce schodowej nr 3, piętro 6:

1. Demontaż posadzki z płytek PCV i utylizacja – 51,78 m²
2. Demontaż cokołów wraz z utylizacją – 65,76 mb
3. Gruntowanie i przygotowanie podłoża, ułożenie na klej płytek gresowych 30x30 cm metodą kombinowaną - 51,78 m²
4. Demontaż i utylizacja witryn aluminiowych z elementami szklanymi oraz z drzwiami szt. 2 o pow. 11,12 m²
5. Montaż cokołów o wysokości 10 cm z płytek gresowych przecinanych metodą kombinowaną - 65,76 mb i położenie listew narożnikowych nad cokołem – 65,76 mb
6. Zmniejszenie wysokości skrzydeł drzwi przy nowym podłożu – 3 szt. (jeżeli otwierają się na zewnątrz)



7. Izolacja szczelin – wypełnienie akrylem przy listwie narożnikowej – 65,76 mb
8. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi pasów (cokołów) o wys. do 20 cm – 65,76 mb
9. Montaż listew metalowych – 3,00 mb
10. Montaż listew narożnikowych z PCV na cokołach – 65,76 mb
11. Ułożenie nadproży prefabrykowanych – 4 x kątownik 40 x 40 - 5,60 mb
12. Montaż drzwi stalowych pełnych (90 x 201) w klasie ogniowej EI-30 z obróbką i jej malowaniem – 2 szt. (7,38 m²)
13. Obróbka szczelin akrylem przy listwie – 65,76 mb
14. Przygotowanie powierzchni, gruntowanie, szpachlowanie nierówności, siatka, gładź gipsowa i malowanie dwukrotne farbą emulsyjną wewnętrzną - 47,93 m²
15. Demontaż 2 ścianek działowych (drewno) - 7,26 m²
16. Wymurowanie 2 ścianek z bloczków betonowych o gr. 12 cm - 7,26 m²
17. Zabetonowanie betonem bruzd o przekroju do 0,03 m² w podłogach – 0,44 m²
18. Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym – 13,05 mb
19. Utylizacja odpadów i uporządkowanie terenu robót.

Kolory farb będą każdorazowo uzgadniane i akceptowane przez Spółdzielnię przed przystąpieniem przez Wykonawcę do tego etapu prac.

C. w klatce schodowej nr 3, piętro 8:

1. Demontaż posadzki z płytek PCV i utylizacja – 51,67 m²
2. Demontaż cokołów wraz z utylizacją – 65,76 mb
3. Demontaż i utylizacja witryn aluminiowych z elementami szklanymi oraz z drzwiami szt. 2 o pow. 11,06 m²
4. Gruntowanie i przygotowanie podłoża, ułożenie na klej płytek gresowych 30x30 cm metodą kombinowaną - 51,67 m²
5. Montaż cokołków o wysokości 10 cm z płytek gresowych przecinanych metodą kombinowaną - 65,76 mb i położenie listew narożnikowych nad cokołem – 65,76 mb
6. Zmniejszenie wysokości skrzydeł drzwi przy nowym podłożu – 3 szt. (jeżeli otwierają się na zewnątrz)
7. Izolacja szczelin – wypełnienie akrylem przy listwie narożnikowej – 65,76 mb
8. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi pasów (cokołów) o wys. do 20 cm – 65,76 mb
9. Montaż listew metalowych – 3,00 mb
10. Montaż listew narożnikowych z PCV na cokołach – 65,76 mb
11. Ułożenie nadproży prefabrykowanych – 4 x kątownik 40 x 40 - 5,60 mb
12. Montaż drzwi stalowych pełnych (90 x 201) w klasie ogniowej EI-30 z obróbką i jej malowaniem – 2 szt. (7,38 m²)
13. Obróbka szczelin akrylem przy listwie – 65,76 mb
14. Przygotowanie powierzchni, gruntowanie, szpachlowanie nierówności, siatka, gładź gipsowa i malowanie dwukrotne farbą emulsyjną wewnętrzną - 47,69 m²
15. Demontaż 2 ścianek działowych (drewno) - 7,23 m²
16. Wymurowanie 2 ścianek z bloczków betonowych o gr. 12 cm - 7,23 m²
17. Zabetonowanie betonem bruzd o przekroju do 0,03 m² w podłogach – 0,44 m²
18. Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym – 13,00 mb
19. Utylizacja odpadów i uporządkowanie terenu robót.

Kolory farb będą każdorazowo uzgadniane i akceptowane przez Spółdzielnię przed przystąpieniem przez Wykonawcę do tego etapu prac.



D. w klatce schodowej nr 3, piętro 9:

1. Demontaż posadzki z płytek PCV i utylizacja – 49,23 m²
2. Demontaż cokołów wraz z utylizacją – 65,95 mb
3. Demontaż i utylizacja witryn aluminiowych z elementami szklanymi oraz z drzwiami szt. 2 o pow. 11,10 m²
4. Gruntowanie i przygotowanie podłoża, ułożenie na klej płytek gresowych 30x30 cm metodą kombinowaną - 49,23 m²
5. Montaż cokołów o wysokości 10 cm z płytek gresowych przecinanych metodą kombinowaną - 65,95 mb i położenie listew narożnikowych nad cokołem – 65,95 mb
6. Zmniejszenie wysokości skrzydeł drzwi przy nowym podłożu – 3 szt. (jeżeli otwierają się na zewnątrz)
7. Izolacja szczelin – wypełnienie akrylem przy listwie narożnikowej – 65,93 mb
8. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi pasów (cokołów) o wys. do 20 cm – 65,93 mb
9. Montaż listew metalowych – 3,00 mb
10. Montaż listew narożnikowych z PCV na cokołach – 65,93 mb
11. Ułożenie nadproży prefabrykowanych – 4 x kątownik 40 x 40 - 5,60 mb
12. Montaż drzwi stalowych pełnych (90 x 201) w klasie ogniowej EI-30 z obróbką i jej malowaniem – 2 szt. (7,38 m²)
13. Obróbka szczelin akrylem przy listwie – 65,93 mb
14. Przygotowanie powierzchni, gruntowanie, szpachlowanie nierówności, siatka, gładź gipsowa i malowanie dwukrotne farbą emulsyjną wewnętrzną - 47,99 m²
15. Demontaż 2 ścianek działowych (drewno) - 7,28 m²
16. Wymurowanie 2 ścianek z bloczków betonowych o gr. 12 cm - 7,28 m²
17. Zabetonowanie betonem bruzd o przekroju do 0,03 m² w podłożach – 0,44 m²
18. Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym – 13,00 mb
19. Utylizacja odpadów i uporządkowanie terenu robót.

Kolory farb będą każdorazowo uzgadniane i akceptowane przez Spółdzielnię przed przystąpieniem przez Wykonawcę do tego etapu prac

E. w klatce schodowej nr 3, piętro 17:

1. Demontaż posadzki z płytek PCV i utylizacja – 49,67 m²
2. Demontaż cokołów wraz z utylizacją – 66,16 mb
3. Demontaż i utylizacja witryn aluminiowych z elementami szklanymi oraz z drzwiami szt. 2 o pow. 11,20 m²
4. Gruntowanie i przygotowanie podłoża, ułożenie na klej płytek gresowych 30x30 cm metodą kombinowaną - 49,67 m²
5. Montaż cokołów o wysokości 10 cm z płytek gresowych przecinanych metodą kombinowaną - 66,16 mb i położenie listew narożnikowych nad cokołem – 66,16 mb
6. Zmniejszenie wysokości skrzydeł drzwi przy nowym podłożu – 3 szt. (jeżeli otwierają się na zewnątrz)
7. Izolacja szczelin – wypełnienie akrylem przy listwie narożnikowej – 66,16 mb
8. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi pasów (cokołów) o wys. do 20 cm – 66,16 mb
9. Montaż listew metalowych – 3,00 mb
10. Montaż listew narożnikowych z PCV na cokołach – 66,16 mb
11. Ułożenie nadproży prefabrykowanych – 4 x kątownik 40 x 40 - 5,60 mb



12. Montaż drzwi stalowych pełnych (90 x 201) w klasie ogniowej EI-30 z obróbką i jej malowaniem – 2 szt. (7,38 m²)
13. Obróbka szczelin akrylem przy listwie – 66,16 mb
14. Przygotowanie powierzchni, gruntowanie, szpachlowanie nierówności, siatka, gładź gipsowa i malowanie dwukrotne farbą emulsyjną wewnętrzną - 48,53 m²
15. Demontaż 2 ścianek działowych (drewno) - 7,39 m²
16. Wymurowanie 2 ścianek z bloczków betonowych o gr. 12 cm - 7,39 m²
17. Zabetonowanie betonem bruzd o przekroju do 0,03 m² w podłożach – 0,44 m²
18. Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym – 13,00 mb
19. Utylizacja odpadów i uporządkowanie terenu robót.

Kolory farb będą każdorazowo uzgadniane i akceptowane przez Spółdzielnię przed przystąpieniem przez Wykonawcę do tego etapu prac

F. w klatce schodowej nr 3, piętro 21:

1. Demontaż posadzki z płytek PCV i utylizacja – 51,79 m²
2. Demontaż cokołów wraz z utylizacją – 67,17 mb
3. Demontaż i utylizacja witryn aluminiowych z elementami szklanymi oraz z drzwiami szt. 2 o pow. 11,16 m²
4. Gruntowanie i przygotowanie podłoża, ułożenie na klej płytek gresowych 30x30 cm metodą kombinowaną - 51,79 m²
5. Montaż cokołków o wysokości 10 cm z płytek gresowych przecinanych metodą kombinowaną - 67,17 mb i położenie listew narożnikowych nad cokołem – 67,17 mb
6. Zmniejszenie wysokości skrzydeł drzwi przy nowym podłożu – 3 szt. (jeżeli otwierają się na zewnątrz)
7. Izolacja szczelin – wypełnienie akrylem przy listwie narożnikowej – 67,17 mb
8. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi pasów (cokołów) o wys. do 20 cm – 67,17 mb
9. Montaż listew metalowych – 3,00 mb
10. Montaż listew narożnikowych z PCV na cokołach – 67,17 mb
11. Ułożenie nadproży prefabrykowanych – 4 x kątownik 40 x 40 - 5,60 mb
12. Montaż drzwi stalowych pełnych (90 x 201) w klasie ogniowej EI-30 z obróbką i jej malowaniem – 2 szt. (7,38 m²)
13. Obróbka szczelin akrylem przy listwie – 67,17 mb
14. Przygotowanie powierzchni, gruntowanie, szpachlowanie nierówności, siatka, gładź gipsowa i malowanie dwukrotne farbą emulsyjną wewnętrzną - 48,23 m²
15. Demontaż 2 ścianek działowych (drewno) - 7,26 m²
16. Wymurowanie 2 ścianek z bloczków betonowych o gr. 12 cm - 7,26 m²
17. Zabetonowanie betonem bruzd o przekroju do 0,03 m² w podłożach – 0,44 m²
18. Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym – 13,15 mb
19. Utylizacja odpadów i uporządkowanie terenu robót.

Kolory farb będą każdorazowo uzgadniane i akceptowane przez Spółdzielnię przed przystąpieniem przez Wykonawcę do tego etapu prac